



www.arhivvojvodine.org.rs



АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

Osnovan 1926.

Established 1926.

info@arhivvojvodine.org.rs

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

2.1. Врста, техничке карактеристике (спецификације):

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ЗАМЕНА СТАРОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЛИФТОМ ЈНОП 04/2023

1. ПРЕДМЕР РАДОВА

Предмет јавне набавке је извођење радова – замена старог система управљања лифтом.

Објекат на коме се изводе радови: Зграда Архива Војводине у Новом Саду, Жарка Васиљевића 2а.

Предмер радова:

ПОЗ	ОПИС	Јед. Мере	Кол.
1	Уклањање постојећег лифта и транспорт на депонију.	пауш	1
2	Поправка лифтовског окна након уклањања постојећег лифта и прилагођавање отвора за врата, са употребом скеле (крпљење, глетовање, кречење).	пауш	1
3	Испорука, уградња у разводни ормар +РО-ПР-1, у свему према детаљима из пројекта	комплет	1
4	Испорука, постављање на регал енергетског кабла НХН-Ј 5х6mm ² са опремањем крајева кабловским папучицама и повезивањем на оба краја /веза +РО-ПР-1 до КО-лифта/	m	50



www.arhivvojvodine.org.rs



АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

Osnovan 1926.

Established 1926.

info@arhivvojvodine.org.rs

5	Испорука и постављање у зид /за израдом жљеба у зиду од опеке и зидарском поправком зида / кабла PP00-Y, 1x6mm ² са опремањем крајева кабловским папучицама и повезивањем на оба краја /веза GSIP-RO-PR-1/	m	50
6	Испорука и монтажа на зид перфорираних поцинкованих лимених носача каблова ПНК 100/50	m	12
7	Преглед и испитивање инсталација ниског напона са прописаним мере њима и издавањем извештаја о испитивању и мерењима	пауш	1
8	Израда и уградња новог лифта у свему према детаљима и спецификацији из пројекта	пауш	1

Технички опис постројења лифта дат је у документу „Технички опис постројења“ који је саставни део документације о јавној набавци, а заинтересовани привредни субјекти могу да изврше увид у комплетну пројектну документацију на основу захтева упуженог путем Портала јавних набавки.

Изабрани понуђач је дужан да реализује следеће обавезе:

- **Израда и уградња лифта у складу са одобреном техничком документацијом**
- **Атестирање (технички преглед) са припремом атестне документације**
- **Достава Наручиоцу комплетне документације о исправности опреме и квалитету монтаже лифта.**
- **Припреме – пуштање лифта у експлоатацију.**

2. РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Рок за извођење радова је максимум 90 радних дана од дана увођења у посао.
Место извођења радова: Објект Архива Војводине у Новом Саду, Жарка Васиљевића 2а.

3. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:

Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему је минимум 2 године од дана примопредаје изведених радова.

Понуђач је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке који се уоче у гарантном року, односно да уколико није могуће отклонити недостатак опрему на коју се односи рекламација замени новом исправном опремом.



www.arhivvojvodine.org.rs



АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

Osnovan 1926.

Established 1926.

info@arhivvojvodine.org.rs

Гарантни рокови опреме констатују се у Записнику за гарантне рокове опреме. Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, у свему према важећим техничким прописима и упутствима надзорног органа и Наручиоца, а у складу са Законом о планирању и изградњи, подзаконским актима, стандардима и нормативима који се односе на предметне радове. Изабрани понуђач је дужан да одреди одговорног извођача радова.

На дан примопредаје изведених радова изабрани понуђач даје писмену Изјаву о квалитету изведених радова.

Наручилац ангажује стручни надзор за предметне радове. Изабрани понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем предметних радова и да поступи по свим примедбама стручног надзора.

Код свих радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала који морају одговорати постојећим техничким прописима, важећим стандардима и описима позиција из радова. За материјал који се уграђује, Извођач мора претходно поднети надзорном органу атест или уверење о квалитету. У спорним случајевима у погледу квалитета, узорци ће се достављати институцији надлежној за испитивање појединих врста материјала, чији су налази меродавни и за Наручиоца и за извођача. Ако извођач и поред негативног налаза овлашћене институције уграђује и даље неквалитетан материјал, Наручилац ће наредити рушења, а сва материјална штета од наређеног рушења пада на терет извођача. Понуђач нема права рекламације и приговора на решење које у том смислу доносе Наручилац или грађевинска инспекција. Сав материјал за који представник Наручиоца констатује да не одговара предмеру и прописаном квалитету, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта, а Наручилац ће обуставити рад уколико извођач покуша да га употреби.

Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба одговарајуће стручне, квалификоване радне снаге.

Понуђач је дужан да приликом извођења предметних радова примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду и подзаконских аката донетих на основу тог закона.

Формирање привремених депонија шута око зграде Архива и околних објеката није дозвољено.

6.Остали услови

Понуђачу се препоручује да, пре давања понуде, изврши увид у објекат у коме се изводе радови и пројектну документацију у складу са којом се изводе радови, а како би се детаљно упознао са условима рада и карактеристикама самог објекта, а све са циљем сачињавања прихватљиве понуде. Заинтересовани привредни субјекти могу да изврше увид у објекат у коме се изводе радови и у пројектну документацију до истека рока за подношење понуда уз претходно подношење захтева за увид, односно вршење увида на лицу места.

Захтев за вршење увида подноси се путем Портала јавних набавки. Вршење увида није обавезно, већ представља препоруку Наручиоца.